

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg  
45442100-8 Roboty malarskie  
39131100-0 Regały archiwalne

NAZWA INWESTYCJI : ROZMIESZCZENIE REGAŁÓW JEZDNYCH I STACJONANRYCH WRAZ Z WYMIANĄ POSADZKI W  
MAGAZYNACH NR 44 i 53 w BUDYNKU ARCHIWUM AKT NOWYCH W WARSZAWIE

ADRES INWESTYCJI : UL. HANKIEWICZA 1, 02-103 WARSZAWA  
INWESTOR : ARCHIWUM AKT NOWYCH W WARSZAWIE  
ADRES INWESTORA : 02-103 WARSZAWA UL. HANKIEWICZA 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN  
DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
MARZEC 2021

Data zatwierdzenia

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Od</b>	<b>Do</b>
1	MAGAZYN 44	1	19
1.1	Roboty rozbiórkowe	1	6
1.2	Posadzki	7	13
1.3	Roboty malarskie	14	18
1.4	Regały	19	19
2	MAGAZYN 53	20	38
2.1	Roboty rozbiórkowe	20	25
2.2	Posadzki	26	32
2.3	Roboty malarskie	33	37
2.4	Regały	38	38

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>MAGAZYN 44</b>			
<b>1.1</b>			<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	d.1. kalk. własna	SST.III.1	Demontaż istniejących regałów	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
2	d.1. KNR 4-01 0818-05	SST.III.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki PCV	m <sup>2</sup>		
			59,83	m <sup>2</sup>	59,83	
					RAZEM	59,83
3	d.1. KNR 4-01 0804-07	SST.III.1	Zerwanie szlichty cementowej	m <sup>2</sup>		
			59,83	m <sup>2</sup>	59,83	
					RAZEM	59,83
4	d.1. KNP 01 0104-02.01	SST.III.1	Ręczne przenoszenie ładunków w workach o ciężarze do 40 kg na odległość do 20 m w połączeniu z wyciągiem	t		
			159,83*0,07*1,3*2,0	t	29,09	
					RAZEM	29,09
5	d.1. KNP 01 0104-03.01	SST.III.1	Ręczne przenoszenie ładunków w workach o ciężarze do 40 kg - dodatek za przeniesienie na każde dalsze 10 m przeniesienia Krotność = 2	t		
			59,83*0,07*1,3*2,0	t	10,89	
					RAZEM	10,89
6	d.1. KNR 4-01 0108-11 0108-12	SST.III.1	Wywiezienie i utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
			59,83*0,07*1,3	m <sup>3</sup>	5,44	
					RAZEM	5,44
<b>1.2</b>			<b>Posadzki</b>			
7	d.1. KNR AT-23 0101-01	SST.III.2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
			59,83	m <sup>2</sup>	59,83	
					RAZEM	59,83
8	d.1. KNR AT-99 0203-01	SST.III.2	Lekka wylewka perlitowa - warstwa grubości 5 cm	m <sup>2</sup>		
			59,83	m <sup>2</sup>	59,83	
					RAZEM	59,83
9	d.1. KNR AT-23 0101-02	SST.III.2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
			59,83	m <sup>2</sup>	59,83	
					RAZEM	59,83
10	d.1. KNR AT-23 0206-03	SST.III.2	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki gres o wymiarach 30x30 cm	m <sup>2</sup>		
			59,83	m <sup>2</sup>	59,83	
			0,07*(6,20*3+5,0*2)	m <sup>2</sup>	2,00	
					RAZEM	61,83
11	d.1. KNR 2-02 1120-04	SST.III.2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
			(6,20+9,66+(0,33+0,35)*2)*2-2,0	m	32,44	
					RAZEM	32,44
12	d.1. KNR 2-02 1120-05	SST.III.2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
			(6,20+9,66+(0,33+0,35)*2)*2-2,0	m	32,44	
					RAZEM	32,44
13	d.1. KNR AT-23 0102-06	SST.III.2	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą - przy szynach	m		
			(6,20*3+5,0*2)*2	m	57,20	
					RAZEM	57,20
<b>1.3</b>			<b>Roboty malarskie</b>			
14	d.1. KNR 4-01 0713-02	SST.III.3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
			2,51*(6,20+9,66)*2+2,32*(0,33+0,35)*2*2-2,0*2,10	m <sup>2</sup>	81,73	
					RAZEM	81,73

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-01 d.1. 0713-02 3 stropy	SST.III.3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach  59,83+0,19*6,20*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  64,54	  RAZEM 64,54
16	NNRNKB d.1. 202 1134- 3 02	SST.III.3	(z.VII) Gruntowanie podłóży - ściany i sufity  64,54+81,73	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  146,27	  RAZEM 146,27
17	KNR 4-01 d.1. 1204-01 3	SST.III.3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów  64,54	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  64,54	  RAZEM 64,54
18	KNR 4-01 d.1. 1204-02 3	SST.III.3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian  81,73	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  81,73	  RAZEM 81,73
<b>1.4</b>			<b>Regały</b>			
19	d.1. kalk. własna 4	SST.III.4	Dostawa i montaż regałów zgodnie z zestawieniem w projekcie technicznym  479,7	mb pólek  mb pólek	  479,70	  RAZEM 479,70
<b>2</b>			<b>MAGAZYN 53</b>			
<b>2.1</b>			<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
20	d.2. kalk. własna 1	SST.III.1	Demontaż istniejących regałów  1	kpl.  kpl.	  1,00	  RAZEM 1,00
21	KNR 4-01 d.2. 0818-05 1	SST.III.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki PCV  280,86	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  280,86	  RAZEM 280,86
22	KNR 4-01 d.2. 0804-07 1	SST.III.1	Zerwanie szlichty cementowej  280,86	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  280,86	  RAZEM 280,86
23	KNP 01 d.2. 0104-02.01 1	SST.III.1	Ręczne przenoszenie ładunków w workach o ciężarze do 40 kg na odległość do 20 m w połączeniu z wyciągiem  280,86*0,07*1,3*2,0	t  t	  51,12	  RAZEM 51,12
24	KNP 01 d.2. 0104-03.01 1	SST.III.1	Ręczne przenoszenie ładunków w workach o ciężarze do 40 kg - dodatek za przeniesienie na każde dalsze 10 m przeniesienia Krotność = 2 280,86*0,07*1,3*2,0	t  t	  51,12	  RAZEM 51,12
25	KNR 4-01 d.2. 0108-11 1 0108-12	SST.III.1	Wywiezienie i utylizacja gruzu  280,86*0,07*1,3	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  25,56	  RAZEM 25,56
<b>2.2</b>			<b>Posadzki</b>			
26	KNR AT-23 d.2. 0101-01 2	SST.III.2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża  280,86	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  280,86	  RAZEM 280,86
27	KNR AT-99 d.2. 0203-01 2	SST.III.2	Lekka wylewka perlitowa - warstwa grubości 5 cm  280,86	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  280,86	  RAZEM 280,86
28	KNR AT-23 d.2. 0101-02 2	SST.III.2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe  280,86	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  280,86	  RAZEM 280,86

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR AT-23 d.2. 0206-03 2 posadzka szyny	SST.III.2	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki gres o wymiarach 30x30 cm 280,86 0,07*(11,95*4+9,55*10)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 280,86 10,03	
					RAZEM	290,89
30	KNR 2-02 d.2. 1120-04 2	SST.III.2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża  (22,65+12,40+(0,33+0,35)*18)*2-2,0	m  m	  92,58	
					RAZEM	92,58
31	KNR 2-02 d.2. 1120-05 2	SST.III.2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą  (22,65+12,40+(0,33+0,35)*18)*2-2,0	m  m	  92,58	
					RAZEM	92,58
32	KNR AT-23 d.2. 0102-06 2	SST.III.2	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą - przy szynach  (11,95*4+9,55*10)	m  m	  143,30	
					RAZEM	143,30
<b>2.3</b>			<b>Roboty malarskie</b>			
33	KNR 4-01 d.2. 0713-02 3 ściany	SST.III.3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach  2,51*(22,65+12,40)*2+2,32*(0,33+0,35)*2*18-2,0*2,10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  228,54	
					RAZEM	228,54
34	KNR 4-01 d.2. 0713-02 3 stropy	SST.III.3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach  280,86+0,19*12,40*6*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  309,13	
					RAZEM	309,13
35	NNRNKB d.2. 202 1134- 3 02	SST.III.3	(z.VII) Gruntowanie podłoży - ściany i sufity  228,54+309,13	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  537,67	
					RAZEM	537,67
36	KNR 4-01 d.2. 1204-01 3	SST.III.3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów  228,54	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  228,54	
					RAZEM	228,54
37	KNR 4-01 d.2. 1204-02 3	SST.III.3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian  309,13	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  309,13	
					RAZEM	309,13
<b>2.4</b>			<b>Regały</b>			
38	d.2. kalk. własna 4	SST.III.4	Dostawa i montaż regałów zgodnie z zestawieniem w projekcie technicznym  2289,35	mb pótek  mb pótek	  2 289,35	
					RAZEM	2 289,35